



Usuário: RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS
CPF: 048.406.265-45

Sair do Sistema
25/05/2021 08:24 - v.3.7.2-b2671583

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 885766/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.110.408/0001-68 - MUNICIPIO DE SIRIRI

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

















Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 5.938,24	
1.1	SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	28,00	H	R\$ 91,81	R\$ 91,81	23,38 %	R\$ 113,28	R\$ 3.171,84	
1.2	SINAPI - 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	56,00	H	R\$ 40,04	R\$ 40,04	23,38 %	R\$ 49,40	R\$ 2.766,40	
2	—	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.547,84	
2.1	Outros - 51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	6,00	M2	R\$ 330,50	R\$ 330,49	23,38 %	R\$ 407,76	R\$ 2.446,56	
2.2	Outros - 4654	Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	4,00	MESES	R\$ 425,78	R\$ 425,77	23,38 %	R\$ 525,32	R\$ 2.101,28	
3	—	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 298.682,52	
3.1	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	540,00	M	R\$ 0,27	R\$ 0,27	23,38 %	R\$ 0,33	R\$ 178,20	
3.2	SINAPI - 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	4.393,70	M2	R\$ 0,07	R\$ 0,07	23,38 %	R\$ 0,09	R\$ 395,43	
3.3	SINAPI - 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	3.200,15	M2	R\$ 64,94	R\$ 64,94	23,38 %	R\$ 80,12	R\$ 256.396,00	
3.4	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.080,00	M	R\$ 31,09	R\$ 31,09	23,38 %	R\$ 38,36	R\$ 41.428,80	
Total:									R\$ 438.443,37	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Rafael Dias Souza Santos
Engenheiro Civil
CREA 210992-1/0511/SF

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.5	Outros - 4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	8,40	M	R\$ 27,42	R\$ 27,41	23,38 %	R\$ 33,82	R\$ 284,09	
4	—	PINTURA							R\$ 694,98	
4.1	SINAPI - 83693	CAIACAO EM MEIO FIO	162,00	M2	R\$ 3,48	R\$ 3,48	23,38 %	R\$ 4,29	R\$ 694,98	
5	—	CONTENÇÃO DE PASSEIOS							R\$ 16.153,12	
5.1	Outros - 2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	16,20	M3	R\$ 40,55	R\$ 40,54	23,38 %	R\$ 50,02	R\$ 810,32	
5.2	SINAPI - 87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	205,20	M2	R\$ 36,55	R\$ 36,55	23,38 %	R\$ 45,10	R\$ 9.254,52	
5.3	Outros - 3314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	205,20	M2	R\$ 24,06	R\$ 24,05	23,38 %	R\$ 29,67	R\$ 6.088,28	
6	—	PASSEIOS							R\$ 103.302,60	
6.1	Outros - 7	Rampa para acesso de Deficientes, em concreto simples	10,00	UN	R\$ 259,52	R\$ 259,52	23,38 %	R\$ 320,20	R\$ 3.202,00	
6.2	SINAPI - 94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	115,03	M3	R\$ 39,04	R\$ 39,04	23,38 %	R\$ 48,17	R\$ 5.541,00	
6.3	Outros - 9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	264,00	M2	R\$ 81,56	R\$ 81,55	23,38 %	R\$ 100,62	R\$ 26.563,68	
6.4	Outros - 7656	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	13,20	M3	R\$ 835,62	R\$ 835,62	23,38 %	R\$ 1.030,99	R\$ 13.609,08	
6.5	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	88,64	M3	R\$ 497,30	R\$ 497,30	23,38 %	R\$ 613,57	R\$ 54.386,84	
7	—	SINALIZAÇÃO							R\$ 4.211,38	
7.1	Outros - 4649	Sinalização permanente, vertical, com placa triangular de aço, padrão dner, largura=0,90m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	4,00	UN	R\$ 479,68	R\$ 479,68	23,38 %	R\$ 591,83	R\$ 2.367,32	
7.2	Outros - 4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	3,00	UN	R\$ 479,68	R\$ 479,68	23,38 %	R\$ 591,83	R\$ 1.775,49	
7.3	Outros - 2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	1,00	UN	R\$ 55,58	R\$ 55,58	23,38 %	R\$ 68,57	R\$ 68,57	
8	—	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 4.912,69	
8.1	Outros - 3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	1,00	UN	R\$ 1.600,79	R\$ 1.600,79	23,38 %	R\$ 1.975,05	R\$ 1.975,05	
8.2	Outros - 4541	Marco inaugural - Rev. 01	1,00	UN	R\$ 636,03	R\$ 636,03	23,38 %	R\$ 784,73	R\$ 784,73	
8.3	Outros - 6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	4.393,70	M2	R\$ 0,40	R\$ 0,40	23,38 %	R\$ 0,49	R\$ 2.152,91	
Total:									R\$ 438.443,37	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Rafael Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 270992/1057/SF