



Usuário: RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS
CPF: 048.406.265-45

Sair do Sistema
08/06/2021 10:18 - v.3.7.2-b2671583

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade					

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 884918/2019



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.110.408/0001-68 - MUNICIPIO DE SIRIRI

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----	---------------

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF
--------------	---------	-----------------	-----------	-----	-----

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 5.938,24	
1.1	SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	28,00	H	R\$ 91,81	R\$ 91,81	23,38 %	R\$ 113,28	R\$ 3.171,84	
1.2	SINAPI - 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	56,00	H	R\$ 40,04	R\$ 40,04	23,38 %	R\$ 49,40	R\$ 2.766,40	
2	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.547,88	
2.1	Outros - 51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	6,00	M2	R\$ 330,49	R\$ 330,49	23,38 %	R\$ 407,76	R\$ 2.446,56	
2.2	Outros - 4654	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	4,00	MESES	R\$ 425,78	R\$ 425,78	23,38 %	R\$ 525,33	R\$ 2.101,32	
3	-	RUA TAUÁ							R\$ 216.732,15	
3.1	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	516,36	M	R\$ 0,27	R\$ 0,25	23,38 %	R\$ 0,31	R\$ 160,08	
3.2	SINAPI - 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	2.683,49	M2	R\$ 0,07	R\$ 0,05	23,38 %	R\$ 0,06	R\$ 161,01	
3.3	SINAPI - 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	2.683,49	M2	R\$ 64,94	R\$ 52,95	23,38 %	R\$ 65,33	R\$ 175.312,40	

Total: R\$ 298.101,16

Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00

Rafael Dias Souza Santos
Engenheiro Civil
CREA 270992/10511/SF

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.4	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.032,72	M	R\$ 31,09	R\$ 28,22	23,38 %	R\$ 34,82	R\$ 35.959,32	
3.5	Outros - 4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	5,09	M	R\$ 27,41	R\$ 27,41	23,38 %	R\$ 33,82	R\$ 172,14	
3.6	SINAPI - 83693	CAIACA O EM MEIO FIO	154,90	M2	R\$ 3,48	R\$ 3,48	23,38 %	R\$ 4,29	R\$ 664,52	
3.7	Outros - 4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	1,00	UN	R\$ 504,28	R\$ 504,28	23,38 %	R\$ 622,18	R\$ 622,18	
3.8	Outros - 4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	2,00	UN	R\$ 434,29	R\$ 434,29	23,38 %	R\$ 535,83	R\$ 1.071,66	
3.9	Outros - 4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	2,00	UN	R\$ 479,67	R\$ 479,67	23,38 %	R\$ 591,82	R\$ 1.183,64	
3.10	Outros - 2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	2,00	UN	R\$ 55,57	R\$ 55,57	23,38 %	R\$ 68,56	R\$ 137,12	
3.11	Outros - 6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	2.683,49	M2	R\$ 0,39	R\$ 0,39	23,38 %	R\$ 0,48	R\$ 1.288,08	
4	-	RUA DA IGREJA							R\$ 68.123,07	
4.1	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	172,34	M	R\$ 0,27	R\$ 0,25	23,38 %	R\$ 0,31	R\$ 53,43	
4.2	SINAPI - 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	809,55	M2	R\$ 0,07	R\$ 0,05	23,38 %	R\$ 0,06	R\$ 48,57	
4.3	SINAPI - 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	809,55	M2	R\$ 64,94	R\$ 52,95	23,38 %	R\$ 65,33	R\$ 52.887,90	

Total:	R\$ 298.101,16
Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00

Rafael Pinheiro Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 270992/10571/SF

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.4	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	344,68	M	R\$ 31,09	R\$ 28,22	23,38 %	R\$ 34,82	R\$ 12.001,76	
4.5	Outros - 4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	4,00	M	R\$ 27,42	R\$ 27,41	23,38 %	R\$ 33,82	R\$ 135,28	
4.6	SINAPI - 83693	CAIACAO EM MEIO FIO	51,70	M2	R\$ 3,48	R\$ 3,48	23,38 %	R\$ 4,29	R\$ 221,79	
4.7	Outros - 4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	1,00	UN	R\$ 504,28	R\$ 504,28	23,38 %	R\$ 622,18	R\$ 622,18	
4.8	Outros - 4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	2,00	UN	R\$ 434,29	R\$ 434,29	23,38 %	R\$ 535,83	R\$ 1.071,66	
4.9	Outros - 4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	1,00	UN	R\$ 449,67	R\$ 449,67	23,38 %	R\$ 554,80	R\$ 554,80	
4.10	Outros - 2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	2,00	UN	R\$ 55,57	R\$ 55,57	23,38 %	R\$ 68,56	R\$ 137,12	
4.11	Outros - 6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	809,55	M2	R\$ 0,39	R\$ 0,39	23,38 %	R\$ 0,48	R\$ 388,58	
5	-	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.759,82	
5.1	Outros - 3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	1,00	UN	R\$ 1.600,79	R\$ 1.600,79	23,38 %	R\$ 1.975,05	R\$ 1.975,05	
5.2	Outros - 4541	Marco inaugural - Rev. 01	1,00	UN	R\$ 636,06	R\$ 636,06	23,38 %	R\$ 784,77	R\$ 784,77	
Total:									R\$ 298.101,16	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Rafael de Sousa Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 270992/10571ST